

Energimærkningsrapport

Afd. nr.: 25

Adresse: Folehaven 11, 4281 Gørlev

Oversigt over hvilke tiltag som vil blive udført i henhold til udarbejdede energimærkningsrapport.

| Emne | Er rentabelt og udføres år: | Er rentabelt og udføres ved en evt. fremtidig renovering. | Er rentabelt (jfr. rapport), udføres ikke, på grund af for lang tilbagebetalingstid. |
|--|-----------------------------|---|--|
| Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder | 2014 | | |
| Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 4 kW | | | X |
| Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 150 mm | | | X |
| Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm | | | X |
| Udskiftning af døre og vinduer med termoruder til nye med 3 lags energiruder | Udført 2013 | | |
| Udskiftning af døre og vinduer med 2 lags energiruder til nye med 3 lags energiruder | | | X |
| Udførelse af nyt terrændæk med i alt 350 mm isolering | | | X |
| Isolering af varmfordelingsrør i bryggers | | | X |
| Efterisolering af varmfordelingsrør i bryggers | | | X |
| Isolering af brugsvandsrør i teknikrum | | | X |

Rapport er gennemgået den: 28/1-14

afd. inspektør: Karsten Barsøe